

Investičné Náklady - CAPEX					SPOLU s DPH:	
obec Lipovník FTTx, samonos, 16x kamier 4Mpx, 80+m prísvit, osadenie na rozhlas + 20 stĺpov						
1) Náklady na chrbticovú sieť + HW cam, NVR					SPOLU bez DPH:	
por.č.	položka	jednotka (ks/km/...)	množstvo	cena za jednotku v EUR bez DPH	spolu bez DPH	
1.	NVR rozlíšenie do 12Mpx/IP/NVR/ 32 kanaly, dual NIC, 8xHDD, 320Mbps W/ 256Mbps , podpora 4K, 2x RJ45 1 Gbps	ks	1			
2.	Vonkajšia kamera s min. 4Mpx, citlivosť: 0.01 lux @F1.2, Rozlíšenie: 2688 x 1520, 120dB WDR / BLC / ROI, EXIR, PoE(802.3af), Krytie: IP66, Dosvit EXIR: do 80m,+ montážna päťica	ks	17			
3.	ELEKTRO/PRISLUSENSTVO/NZ: Skrina 300x300x200 kov. IP65 s mont. plechom	ks	10			
4.	NET/SWITCH/8P/: min 8port 10/100M PoE Switch RJ45, kovový case	ks	8			
5.	HDD 4TB, SATAIII, 7.2k	ks	4			
6.	rack, UPS-FSP 8hodin, 24port FTP patchpanel, patch cord FTP	ks	1			
7.	19" monitor FULL HD	ks	1			
8.	ocelovy stĺp s predprpravou na optiku 7,5m	ks	20			
9.	dovoz - vrtanie - osadenie + beton	ks	20			
10.	kotva na optický kábel	ks	50			
11.	optický kábel 12 vlákno SM 9/125, G.657A, min 1000N, vlákna v ochrane min 250µm, bezgelové, dielektrický, samonos.	m	2000			
12.	Cat 6 outdoor, samonosný kábel, UV resis.,	m	450			
13.	optický patch cord armovaný 1m LC/PC	ks	10			
14.	optický patch cord armovaný 2m LC/PC	ks	10			
15.	optické spojky, outdoor 3+1 oval, IP66, kazety pre optické zvary	ks	17			
16.	konfigurácia/routovanie, zváranie optiky, montáž optiky, instalácia kamier	ks	1			
17.	IP/switch/SFP min 12x 1Gbps	ks	1			
18.	SFP konvertor + WDM SFP 1Gbps	ks	8			