

Odberateľ: Obec Lipovník

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 04.10.2018

Stavba :Autobusová zastávka, Lipovník

Objekt :Autobusová zastávka Z2

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	001	12230-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	12,035	m3				
2	001	12230-1109	Priplatok za lepivosť horn. 4	12,035	m3				
3	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	1,670	m3				
4	272	13230-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	1,670	m3				
5	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	13,705	m3				
6	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	13,705	m3				
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	13,705	m3				
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	13,705	m3				
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							0,00		
2 - ZÁKLADY									
9	002	27153-1111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	2,070	m3				
10	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,280	m3				
11	011	27331-3611	Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20	5,170	m3				
12	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	5,050	m2				
13	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	5,050	m2				
14	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,050	t				
15	011	27431-3511	Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15	1,390	m3				
2 - ZÁKLADY spolu:							0,00		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
16	011	31121-1215	Murivo nadzákl. z kameňa s vyškárovaním	6,530	m3				
17	015	32721-5131	Murivo nadzákl. obklad. z lom. kameňa uprav. so zatr. škár	1,050	m3				
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							0,00		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
18	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	0,860	m3				
19	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	5,500	m2				
20	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	5,500	m2				
21	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BS1 500 (10505)	0,065	t				
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							0,00		
5 - KOMUNIKÁCIE									
22	221	57713-3131	Plocha z asfaltu, vrátane vysprávky, podkladu	24,500	m2				
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							0,00		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
23	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	2,880	m3				
24	253	63131-9761	Priplatok prehladenie povrchu oceľou	2,880	m3				
25	253	63131-9771	Priplatok strhnutie povrchu	2,880	m3				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							0,00		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
26	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	13,705	m3			
27	011	99801-1001	Presun hmôt výšky do 6 m	52,228	t			
28	011	99801-1015	Pripl. za zväčšený presun do 1 km	52,228	t			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
762 - Konštrukcie tesárske								
29	762	76234-2211	Montáž latovania do 60 st.	16,100	m2			
30	762	76271-2120	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 120 do 224 cm2	62,500	m			
31	762	76279-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	1,760	m3			
32	MAT	605 120200	Rezivo	1,950	m3			
33	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	11,075	%			
34	762	99876-2294	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	11,075	%			
762 - Konštrukcie tesárske spolu:							0,00	
764 - Konštrukcie klampiarske								
35	764	76432-4280	Klamp. oplechovanie strechy	16,700	m			
36	764	76435-2203	Klamp. pl. žľaby pododkvap. polkruh.	4,600	m			
37	764	76435-9212	Klamp. pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	1,000	kus			
38	764	76445-4203	Klamp. pl. rúry odpadové kruhové	2,500	m			
39	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,902	%			
40	764	99876-4292	Pripl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	1,902	%			
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:							0,00	
765 - Krytiny tvrdé								
41	765	76531-1201	Zastreš. pálenou krytinou (vrátane všetkých doplnkov)	16,100	m2			
42	765	99876-5201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	4,589	%			
43	765	99876-5292	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre krytiny tvrdé do 100 m	4,589	%			
765 - Krytiny tvrdé spolu:							0,00	
783 - Nátery								
44	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	48,750	m2			
45	783	78378-4203	Nátery tesárskych konštr. Pyronitom	48,750	m2			
783 - Nátery spolu:							0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:							0,000	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
46	OST	99999-9906	Montáž + dodávka lavičky	1,000	ks			
47	OST	99999-9907	Montáž + dodávka smetného koša	1,000	ks			
OSTATNÉ spolu:							0,00	
OSTATNÉ spolu:							0,00	
Za rozpočet celkom							0,00	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Autobusová zastávka, Lipovník		Miesto:	
Objekt :Autobusová zastávka Z2		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 4.10.2018
Odberateľ: Obec Lipovník		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	480	1 M	480
1 M2 ZP	480		
1 M2 UP	480		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
1	HSV:		
2	PSV:		
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:		
spolu ZRN			
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske vypomoce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
22	DPH 20% z:	400,00	80,00
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Odberateľ: Obec Lipovník

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:04.10.2018

Stavba :Autobusová zastávka, Lipovník

Objekt :Autobusová zastávka Z2

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
765 - Krytiny tvrdé	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000